

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa opracowania:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BIAŁKA
Branża:	DROGOWA
Adres obiektu:	gm. Szczawin Kościelny, m. Białka
Nr ewid. działek:	dz. nr 160 obręb nr 0003 Białka
Kody i nazwy CPV:	45233140-2 Roboty drogowe
Inwestor:	GMINA SZCZAWIN KOŚCIELNY
Adres Inwestora:	ul. Jana Pawła II 10 09-550 Szczawin Kościelny

OPRACOWAŁ:

Projektant:	mgr inż. Tomasz Holc	LOD/0700/PWOD/07	
-------------	----------------------	------------------	--

S I E R P I E Ń 2 0 2 0

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I PODBUDOWA			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym - inwentaryzacja powykonawcza 0.96	km km	 0.960	
				RAZEM	0.960
2 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. II-IV 960*5	m ² m ²	 4800.000	
				RAZEM	4800.000
3 d.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 960*5	m ² m ²	 4800.000	
				RAZEM	4800.000
2		NAWIERZCHNIA			
4 d.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowej - warstwa ścieralna ACS - grubość po zagęszczeniu 6 cm wraz z dowozem z wytwórni na miejsce wbudowania. 960*3.5	m ² m ²	 3360.000	
				RAZEM	3360.000
3		POBOCZA I OZNAKOWANIE			
5 d.3	KNR 2-31 0702-01	Ustawienie słupków z rur stalowych o śr. 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami. 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
6 d.3	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych średnich typ A (trójkątny o boku 900mm), folia odblaskowa II generacji. A-30 z T-1 zmiana nawierzchni 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000