Usługi Projektowe inż. F. Rytwiński
09-410 Płock ul. Andersa 42 tel. 024-2668764, 0601868778
Data utworzenia: 2011-06-10

Przebudowa drogi gminnej w miejsc.Przychód o l=871m

Tabela przedmiaru robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. Roboty pomiarowe	
1. BCD105 D01.01.01.011 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą (CPV 45100000-8)	
Jednostka: km	0,8710
od istn nawierzchni: 0,871	
Dział nr 2. Roboty ziemne, podbudowa	
2. BCD105 D04.01.01.041 Profilowanie i zageszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV (CPV 45233000-9)	
Jednostka: m2	3048,5000
naw. żwirowa: 871*3,5	
3. SEKOCENBUD_BCD408 D04.04.02.012 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego, w-wa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (CPV 45233000-9)	
Jednostka: m2	557,4400
20% powierzchni: 871*3,2*0,2	
Dział nr 3. Nawierzchnia	
4. SEKOCENBUD_BCD408 D05.03.05.012 Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (CPV 45233000-9)	
Jednostka: m2	2937,2000
po prostej: (871*3,2) poszerzenia: (150)	
5. SEKOCENBUD_BCD107 D05.03.05.052 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm (CPV 45233000-9)	
Jednostka: m2	2763,0000
po prostej: (871*3) poszerzenia na łukach: (150*1,0)	
Dział nr 4. Oznakowanie pionowe	
6. SEKOCENBUD_BCD107 D07.02.01.011 Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami (CPV 45233280-5)	
Jednostka: szt.	6,0000

Opis robót	Ilość robót
7. SEKOCENBUD_BCD107 D07.02.01.031	
Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych - znak A 900 (trójkątny o boku 90 cm) (CPV 45233280-5)	
Jednostka: szt.	3,0000
8. SEKOCENBUD_BCD107 D07.02.01.032	
Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa I generacji (CPV 45233280-5)	
Jednostka: szt.	3,0000

Usługi Projektowe inż. F. Rytwiński
09-410 Płock ul. Andersa 42 tel. 024-2668764, 0601868778
Data utworzenia: 2011-06-10

Przebudowa drogi gminnej w miejsc.Przychód o l=871m

Kalkulacja uproszczona

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Roboty pomiarowe				
1. BCD105 D01.01.01.011 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą (CPV 45100000-8)	km	0,8710		
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. Roboty ziemne, podbudowa				
2. BCD105 D04.01.01.041 Profilowanie i zageszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV (CPV 45233000-9)	m2	3048,5000		
3. SEKOCENBUD_BCD408 D04.04.02.012 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego, w-wa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (CPV 45233000-9)	m2	557,4400		
Razem wartość elementu nr 2				
Element nr 3. Nawierzchnia				
4. SEKOCENBUD_BCD408 D05.03.05.012 Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (CPV 45233000-9)	m2	2937,2000		
5. SEKOCENBUD_BCD107 D05.03.05.052 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm (CPV 45233000-9)	m2	2763,0000		
Razem wartość elementu nr 3				
Element nr 4. Oznakowanie pionowe				
6. SEKOCENBUD_BCD107 D07.02.01.011 [I] Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami (CPV 45233280-5)	szt.	6,0000		
7. SEKOCENBUD_BCD107 D07.02.01.031 [I] Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych - znak A 900 (trójkątny o boku 90 cm) (CPV 45233280-5)	szt.	3,0000		
8. SEKOCENBUD_BCD107 D07.02.01.032 [I] Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa I generacji (CPV 45233280-5)	szt.	3,0000		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Razem wartość elementu nr 4				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu