BIURO ROZWOJU I REALIZACJI PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
"HOL-BUD" Sp. z o.o.
Projektowanie, nadzór i wykonawstwo budowlane
09-500 Gostynin, ul. Płocka 44a; tel./fax. (24) 235 42 05

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI	:	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 17 i odcinka drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 16 wraz z wjazdami oraz przebudową zjazdu na drog gminną na działce nr ewid. 34 w miejscowości Helenów Trębski gmina Szczawin Kościelny
ADRES INWESTYCJI	:	dz. nr ewid. 17, 16 i 34 Helenów Trębski; gm. Szczawin Kościelny
INWESTOR	:	Gmina Szczawin Kościelny
ADRES INWESTORA	:	ul. Jana Pawła II 10; 09-550 Szczawin Kościelny

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	mgr inż. arch. Tomasz Reszkowski
DATA OPRACOWANIA	:	15.06.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.06.2026

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Odcinek drogi- działka nr 17**			
1.1		**Nawierzchnia**			
1 d.1.1	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		2054,82	m2	2 054,820	
				RAZEM	**2 054,820**
2 d.1.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		dotyczy jezdni, połączenia jezdni do granicy nr 16 i skosów			
		(2,60*789,60)+(2,60*0,60)+(0,60*0,50*0,50*2)	m2	2 054,820	
				RAZEM	**2 054,820**
3 d.1.1	KNR 2-31 0311-01 0311-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m2		
		dotyczy jezdni, połączenia jezdni do granicy nr 16 i skosów			
		(2,60*789,60)+(2,60*0,60)+(0,60*0,50*0,50*2)	m2	2 054,820	
				RAZEM	**2 054,820**
4 d.1.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		dotyczy jezdni, połączenia jezdni do granicy nr 16 i skosów			
		(2,60*789,60)+(2,60*0,60)+(0,60*0,50*0,50*2)	m2	2 054,820	
				RAZEM	**2 054,820**
5 d.1.1	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m2		
		dotyczy jezdni, połączenia jezdni do granicy nr 16 i skosów			
		(2,50*789,60)+(2,50*0,60)+(0,50*0,50*0,50*2)	m2	1 975,750	
				RAZEM	**1 975,750**
1.2		**Pobocza**			
6 d.1.2	KNR 2-31 0202-09 0202-10	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 15 cm- pobocza	m2		
		(0,5*789,60*2)-(2*(0,5*5+0,5*0,5*1*2))-(2,5*0,6+0,25)	m2	781,850	
				RAZEM	**781,850**
1.3		**Wjazdy**			
7 d.1.3	KNR 2-31 0202-09 0202-10	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 25 cm- wjazdy	m2		
		3,0+3,0+13,0	m2	19,000	
				RAZEM	**19,000**
1.4		**Zabezpieczenie gazociagu**			
8 d.1.4	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 55 cm	m2		
		3,60*3,60	m2	12,960	
				RAZEM	**12,960**
9 d.1.4	KNR 2-02 0609-03 analogia	Warstwa z płyt XPS 500 gr. 15cm	m2		
		3,50*3,50	m2	12,250	
				RAZEM	**12,250**
10 d.1.4	KNR-W 2-01 0120-05 analiza indywidualna	Zabezpieczenie gazociągu płytami żelbetowymi pełnymi o powierzchni 1 sztuki do 3 m2	m2		
		3,50*1,00*2	m2	7,000	
				RAZEM	**7,000**
11 d.1.4	KNR-W 2-01 0120-06	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 sztuki ponad 3 m2	m2		
		3,50*1,50	m2	5,250	
				RAZEM	**5,250**
12 d.1.4	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		3,50*3,50	m2	12,250	
				RAZEM	**12,250**
1.5		**Oznakowanie**			
13 d.1.5	kalk. własna	Oznakowanie pionowe- słupki+ tarcza znaku	szt		
		4,00	szt	4,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	**4,000**
2		**Odcinek drogi- działka nr 16**			
2.1		**Nawierzchnia**			
14 d.2.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m^2		
		2,60*180,00	m^2	468,000	
				RAZEM	**468,000**
15 d.2.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m^2		
		468	m^2	468,000	
				RAZEM	**468,000**
16 d.2.1	KNR 2-31 0311-01 0311-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m^2		
		468	m^2	468,000	
				RAZEM	**468,000**
17 d.2.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m^2		
		468	m^2	468,000	
				RAZEM	**468,000**
18 d.2.1	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m^2		
		450,00	m^2	450,000	
				RAZEM	**450,000**
2.2		**Pobocza**			
19 d.2.2	KNR 2-31 0202-09 0202-10	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 15 cm- pobocza	m^2		
		(0,5*180,00*2)-5,25	m^2	174,750	
				RAZEM	**174,750**
2.3		**Wjazdy**			
20 d.2.3	KNR 2-31 0202-09 0202-10	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 25 cm- wjazdy	m^2		
		3+2,25	m^2	5,250	
				RAZEM	**5,250**
2.4		**Oznakowanie**			
21 d.2.4	kalk. własna	Oznakowanie pionowe	szt		
		2,00	szt	2,000	
				RAZEM	**2,000**
3		**Zjazd- działka nr 34**			
3.1		**Nawierzchnia**			
22 d.3.1	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m^2		
		58,92	m^2	58,920	
				RAZEM	**58,920**
23 d.3.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m^2		
		58,92	m^2	58,920	
				RAZEM	**58,920**
24 d.3.1	KNR 2-31 0311-01 0311-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m^2		
		58,92	m^2	58,920	
				RAZEM	**58,920**
25 d.3.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m^2		
		58,92	m^2	58,920	
				RAZEM	**58,920**
26 d.3.1	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m^2		
		58,92	m^2	58,920	
				RAZEM	**58,920**
3.2		**Pobocza**			
27 d.3.2	KNR 2-31 0202-09 0202-10	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 15 cm- pobocza	m^2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,30+1,50	m^2	2,800	
				RAZEM	**2,800**
4		**Roboty geodezyjne**			
4.1		**Obsługa geodezyjna**			
28 d.4.1		Obsługa geodezyjna budowy wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	**1,000**