2026-206066
OR-DL.404.5.2026.115

Rembelszczyzna, 2026-08-12

BIURO ROZWOJU I REALIZACJI PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
HOL-BUD SP. Z O.O.
UL. PŁOCKA 44 A
09-500 GOSTYNIN
2026-206066

UZGODNIENIE

Dotyczy: uzgodnienia przebudowy odcinka drogi wewnętrznej na dz. ew. nr 17 w miejscowości Helenów Trębski na terenie gminy Szczawin Kościelny w powiecie gostynińskim.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 08.07.2026 dotyczące uzgodnienia inwestycji pn: „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na działce ewid. 16 i odcinka drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 17 wraz ze wjazdami oraz przebudową zjazdu na drogę gminną NR 140523W na działce nr ewid. 34, w miejscowości Helenów Trębski gmina Szczawin Kościelny" w miejscu skrzyżowania na terenie dz. ew. nr 17 z gazociągiem wysokiego ciśnienia DN1000, MOP = 8,4 MPa relacji Gustorzyn-Wronów informuje, iż **uzgadnia** przesłaną dokumentację będącą integralnym załącznikiem do pisma, na poniższych warunkach:

Wymagania realizacyjne

1. Przykrycie gazociągu nie może być mniejsze niż 1,2 m.
2. Przed przystąpieniem do prac w miejscu skrzyżowania oraz w strefie kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia, należy zlokalizować jego położenie przy użyciu elektronicznego lokalizatora infrastruktury podziemnej.
3. W strefie kontrolowanej zabrania się organizowania zapleczy budowy, miejsc postoju sprzętu, parków maszynowych, składowania materiałów.
4. Zabrania się poruszania pojazdów wzdłuż osi gazociągu wysokiego ciśnienia oraz przejazdów nad gazociągiem po gruntach rolnych bądź po nieutwardzonych drogach polnych krzyżujących się z gazociągiem bez zabezpieczenia tego przejazdu.
5. Planując wykonanie prac będącymi robotami budowlanymi w strefie kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia, należy bezwzględnie powiadomić służby Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie celem wyznaczenia płatnego nadzoru.

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony został bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

BW

6. O terminie przystąpienia do realizacji prac należy powiadomić z wyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych Dział Eksploatacji Sieci GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie, 05-126 Nieporęt, ul. Jana Kazimierza 578.
7. Zlecenie na pełnienie nadzoru powinno zawierać następujące dane:
   - kopia uzgodnienia;
   - nr telefonu, e-mail, nazwisko osoby odpowiedzialnej za wykonanie prac z ramienia Wykonawcy.
   - Wnioski o zlecenie pełnienia nadzoru należy wysyłać na adres: nadzory.rembelszczyzna@gaz-system.pl
8. Dla robót ziemnych oraz budowlanych w strefie kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia może zaistnieć konieczność opracowania pisemnego polecenia pracy niebezpiecznej wraz z instrukcją wykonania niniejszej pracy. Wzory pisemnego polecenia prac wraz z załącznikami zostaną przekazane przez GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie po zleceniu pełnienia nadzoru.
9. Najpóźniej na 4 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem prac należy uzgodnić z Działem Eksploatacji Sieci GAZ-SYSTEM S.A Oddział w Rembelszczyźnie technologię wykonania robót budowlanych oraz ziemnych lub - jeżeli charakter robót tego wymaga - uzgodnić pisemne polecenie pracy.
10. Odpowiedzialny za eksploatację po stronie GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie może wyznaczyć, w związku z pracami wykonywanymi przez Wykonawcę zewnętrznego, będącymi robotami budowlanymi w strefie kontrolowanej gazociągu, na cały przebieg tych prac lub ich określoną część, osobę sprawującą, zależnie od potrzeb, stały lub doraźny nadzór nad eksploatacją urządzeń energetycznych, ze względu na ryzyko wystąpienia okoliczności lub czynników mogących mieć negatywny wpływ na element sieci gazowej. Prace, które mogą wpłynąć na realizację usługi przesyłowej bezwzględnie podlegają konieczności opracowania pisemnego polecenia.
11. Wyżej wymieniona osoba powinna posiadać ważne Świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru, a jej wyznaczenie powinno wynikać z warunków wykonywania prac wydanych na piśmie na okoliczność robót podejmowanych przez Wykonawcę zewnętrznego. Sporządzenie warunków, w których powołuje się tę osobę, uprawnia Odpowiedzialnego za eksploatację do podjęcia decyzji o wykonywaniu robót bez polecenia pisemnego.
12. Jeżeli w uzgodnieniu technologii wykonania robót budowlanych/pisemnego polecenia pracy z Działem Eksploatacji Sieci GAZ-SYSTEM S.A nie określono inaczej, w odległości mniejszej niż 3,0 m od osi gazociągu wysokiego ciśnienia:
   - roboty ziemne należy prowadzić ręcznie;
   - nie można składować materiałów i ziemi z wykopów;
13. Jeżeli w wyniku robót ziemnych prowadzonych bez nadzoru służb eksploatacyjnych nastąpi niezamierzone odkrycie eksploatowanego gazociągu wysokiego ciśnienia, prace ziemne powinny być przerwane, a ich wznowienie jest możliwe pod nadzorem służb Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie.
14. W przypadku wystąpienia wód gruntowych, które na etapie prac budowlano-montażowych będą obniżane poniżej osi eksploatowanego gazociągu wysokiego ciśnienia, należy gazociąg podeprzeć, uniemożliwiając zmianę jego położenia. Sposób

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony został bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

BW

podparcia musi być uzgodniony z Odpowiedzialnym za eksploatację po stronie GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie.

15. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia defektów izolacji i uszkodzeń ścianki gazociągu wysokiego ciśnienia powstałych podczas wykonywania prac.
16. Warunkiem przekazania protokołu odbioru robót, jest przekazanie pracownikowi prowadzącemu nadzór ze strony GAZ-SYSTEM S.A.:
    - potwierdzenia dokonania płatności za wykonany nadzór;
    - szkicu z pomiaru inwentaryzacyjnego wraz ze współrzędnymi.
17. Dla skrzyżowań szkic powinien zawierać:
    - pomierzoną, w odległości do 50,0 m od skrzyżowania z gazociągiem wysokiego ciśnienia na stronę, nowo wybudowaną infrastrukturę;
    - wszelkie elementy towarzyszące z nią związane;
    - pomiar gazociągu wysokiego ciśnienia w obrębie wykopu wraz z rzędnymi jego położenia (jeżeli został odkryty);
    - zawierać informację o układzie współrzędnych płaskich i wysokościowych, w którym wykonano pomiar.
18. Prace bez nadzoru będą generować wysokie koszty dla Wykonawcy związane z koniecznością wykonania sprawdzenia stanu gazociągu wysokiego ciśnienia w rejonie prowadzonych prac oraz bardzo wysokie koszty w przypadku wykrycia uszkodzeń izolacji lub ścianki rury.
19. **Realizacja prac w strefie kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia bez zgłoszenia nadzoru, o którym mowa w pkt. 5 niniejszego uzgodnienia, będzie skutkować zgłoszeniem tego faktu do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego.**
20. Przedmiotowe uzgodnienie ważne jest wyłącznie z przypisanymi załącznikami.

Powyższe uzgodnienie traci ważność po upływie dwóch lat od daty wystawienia.

Dyrektor
Oddziału w Rembelszczyźnie

Podpisane przez: Radosław Dudziński
Data: 2026.08.12 09:25:16 CEST

Załączniki:

1. Szkic usytuowania (1 egz.),
2. Rzut skrzyżowania z siecią gazową (1 egz.),
3. Przekrój przez drogę – skrzyżowanie z siecią gazową (1 egz.),
4. Przekrój podłużny przez drogę – skrzyżowanie z siecią gazową (1 egz.),
5. Klauzula RODO.

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony został bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

BW