

## PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Nazwa robót: REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI TREBKI  
Lokalizacja: TREBKI GM. SZCZAWIN KOŚCIELNY, DZ. NR EWID. 11/10

Investor: GMINA SZCZWIN KOŚCIELNY  
UL. JANA PAWŁA II 10, 09-550 SZCZAWIN KOŚCIELNY

PRZEDMIAR

Strona 1

07-06-2012

SYKAL-NET

| DZ | POZ | SYMBOL<br>POZYCJI                                                     | NAZWA<br>POZYCJI PRZEDMIAROWEJ                                                  | JEDN<br>MIARY  | ILOŚĆ   |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 1  |     | CPV 45261900-3: Naprawa i konserwacja dachów - wymiana pokrycia dachu |                                                                                 |                |         |
| 1  | 10  | KNR 401-02-12-04-00                                                   | Rozbiórka betonowych czapek kominowych                                          | m <sup>2</sup> | 2,500   |
| 1  | 20  | KNR 403-11-38-06-00                                                   | Demontaż wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym                      | szt            | 30,000  |
| 1  | 30  | KNR 401-02-03-13-00                                                   | Uzupełnienie czapek kominowych zbrojonych betonem B-15                          | m <sup>2</sup> | 2,500   |
| 1  | 40  | KNR 401-07-01-02-00                                                   | Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m <sup>2</sup>       | m <sup>2</sup> | 9,670   |
| 1  | 50  | KNR 401-07-35-07-00                                                   | Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na kominach dachów spadzistych     | m <sup>2</sup> | 9,670   |
| 1  | 60  | KNR 401-05-11-03-00                                                   | Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku   | m <sup>2</sup> | 331,850 |
| 1  | 70  | KNR 401-05-35-08-00                                                   | Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku | m <sup>2</sup> | 36,810  |
| 1  | 80  | KNR 401-05-35-04-00                                                   | Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku   | metr           | 52,800  |
| 1  | 90  | KNR 401-05-35-05-00                                                   | Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nadających się do użytku         | metr           | 12,100  |
| 1  | 100 | KNR 401-04-30-04-00                                                   | Rozebranie ołączenia dachu odstęp lat do 24 cm                                  | m <sup>2</sup> | 331,850 |
| 1  | 110 | KNR 401-04-12-02-00                                                   | Wymiana krokwi zwykłych i kleszczowych                                          | metr           | 40,000  |
| 1  | 120 | KNR 401-01-08-11-00                                                   | Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km                         | m <sup>3</sup> | 5,000   |
| 1  | 130 | KNR 401-01-08-12-00                                                   | Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - do 9 km             | m <sup>3</sup> | 5,000   |
| 1  | 140 | ROB 999                                                               | Utylizacja eternitu - kalkulacja indywidualna                                   | jednos         | 1,000   |
| 1  | 150 | KNR 401-04-13-02-00                                                   | Nabicie desek grubości 32 mm na krokwie dwustronnie                             | metr           | 54,000  |
| 1  | 160 | WKNR W202-04-10-01-00                                                 | Podbitka dachu                                                                  | m <sup>2</sup> | 16,270  |
| 1  | 170 | KNNR N002-06-04-02-00                                                 | Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej         | m <sup>2</sup> | 349,270 |
| 1  | 180 | WKNR W202-04-10-04-00                                                 | Kontrłaty 25x50 mm                                                              | m <sup>2</sup> | 349,270 |
| 1  | 190 | WKNR W202-04-10-04-00                                                 | Ołączenie połaci dachowych latami 38x50 mm o rozstawie co ponad 24 cm           | m <sup>2</sup> | 349,270 |
| 1  | 200 | WKNR W202-05-11-01-00                                                 | Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną                                           | m <sup>2</sup> | 349,270 |
| 1  | 210 | WKNR W202-05-11-02-00                                                 | Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - gąsior                                  | metr           | 25,540  |
| 1  | 220 | WKNR W202-05-11-03-00                                                 | Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - blachy okapowe                          | metr           | 52,800  |
| 1  | 230 | WKNR W202-05-11-04-00                                                 | Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - wiatrownice                             | metr           | 22,200  |
| 1  | 240 | WKNR W202-05-14-02-00                                                 | Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,50 mm szer ponad 25 cm                     | m <sup>2</sup> | 11,690  |
| 1  | 250 | WKNR W202-05-29-02-00                                                 | Rury spustowe z gotowych elementów z blachy ocynkowanej ø 15 cm                 | metr           | 12,100  |
| 1  | 260 | WKNR W202-05-22-02-00                                                 | Rynny dachowe półokrągłe z gotowych elementów z blachy ocynkowanej ø 15 cm      | metr           | 52,800  |
| 1  | 270 | WKNR W202-16-03-01-00                                                 | Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m                               | m <sup>2</sup> | 65,000  |
| 1  | 280 | RUSZ 48105                                                            | Czas pracy rusztowania                                                          | m-godz         | 50,000  |

2 CPV 45421000-4: Roboty w zakresie stolarki budowlanej - wymiana okien i drzwi zewnętrznych

|   |     |                     |                                                                                       |                |        |
|---|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 2 | 290 | KNR 401-13-06-01-00 | Demontaż krat okiennych i drzwiowych                                                  | szt            | 7,000  |
| 2 | 300 | KNR 401-05-35-08-00 | Rozebranie obróbek blacharskich podokienników                                         | m <sup>2</sup> | 7,500  |
| 2 | 310 | KNR 401-09-30-05-00 | Wymiana okna skrzynkowego na okno PCW rozwieralne 1-dzielne pow do 1,0 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 0,760  |
| 2 | 320 | KNR 401-09-30-10-00 | Wymiana okna skrzynkowego na okno PCW rozwieralne 2-dzielne pow do 2,5 m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 10,300 |

| DZ | POZ                                                           | SYMBOL<br>POZYCJI | NAZWA<br>POZYCJI PRZEDMIAROWEJ                                                                                           | JEDN<br>MIARY  | ILOŚĆ   |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 2  | 330                                                           | KNR               | 401-09-31-06-00 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe 1-skrzydłowe szklone                                     | m <sup>2</sup> | 1,850   |
| 2  | 340                                                           | KNR               | 202-05-21-02-00 Montaż prefabrykowanych obróbek z blachy OC grub 0,5 mm w rozwinięciu ponad 25 cm - podokienniki         | m <sup>2</sup> | 8,750   |
| 2  | 350                                                           | KNR               | 202-12-10-02-00 Kraty stalowe stałe prętowe osadzone w ścianach o pow do 2 m <sup>2</sup>                                | m <sup>2</sup> | 9,650   |
| 2  | 360                                                           | KNR               | 202-12-11-02-01 Kraty stalowe otwierane odchyłne prętowe o pow do 2 m <sup>2</sup> (m <sup>2</sup> )                     | m <sup>2</sup> | 3,670   |
| 3  | CPV 45321000-3: Izolacja cieplna - docieplenie ścian i stropu |                   |                                                                                                                          |                |         |
| 3  | 370                                                           | KNR               | 202-09-25-02-00 Osłony okien płytami pilśniowymi                                                                         | m <sup>2</sup> | 12,900  |
| 3  | 380                                                           | KNR               | 401-07-26-02-00 Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 2 m <sup>2</sup>                                    | m <sup>2</sup> | 28,000  |
| 3  | 390                                                           | KNR               | 401-03-22-02-00 Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł                                                                  | szt            | 5,000   |
| 3  | 400                                                           | KNR               | 202-26-14-11-60 Ocieplenie ścian płytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokołowej                                    | metr           | 66,320  |
| 3  | 410                                                           | KNR               | 202-26-14-02-63 Ocieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 12 cm wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT                | m <sup>2</sup> | 139,900 |
| 3  | 420                                                           | KNR               | 202-26-14-08-63 Ocieplenie ościeży o szer 30 cm z cegły płytami styropianowymi gr. 3 cm, wyprawa elewacyjna ATLAS CERMIT | m <sup>2</sup> | 15,300  |
| 3  | 430                                                           | KNR               | 202-26-14-10-60 Ocieplenie ścian płytami styropianowymi, ochrona narożników kątownikiem                                  | metr           | 4,900   |
| 3  | 440                                                           | KNR               | 202-27-02-01-00 Sufity podwieszane na profil 60 cm z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych                          | m <sup>2</sup> | 68,780  |
| 3  | 450                                                           | KNKB              | 002-11-06-06-00 Listwy przyściennie drewniane - obróbka stropu podwieszonego                                             | metr           | 33,740  |
| 3  | 460                                                           | KNR               | 202-06-07-01-00 Izolacja z folii polietylenowej - strop plus sufit podwieszany                                           | m <sup>2</sup> | 246,180 |
| 3  | 470                                                           | KNR               | 202-06-13-03-00 Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej gr 10cm na sucho - strop plus sufit podwieszany               | m <sup>2</sup> | 246,180 |
| 3  | 480                                                           | KNR               | 202-06-13-03-00 Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej gr. 10 cm na sucho - druga warstwa                            | m <sup>2</sup> | 246,180 |
| 3  | 490                                                           | KNR               | 202-06-13-01-03 Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej 120 mm na lepiku - ścianki pionowe na poddaszu                | m <sup>2</sup> | 21,500  |
| 3  | 500                                                           | WKNR              | W202-16-03-01-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m                                                       | m <sup>2</sup> | 65,000  |
| 3  | 510                                                           | RUSZ              | 48105 Czas pracy rusztowania                                                                                             | m-godz         | 80,000  |

PAWEŁ GOLISZEK

mgr inż. budownictwa  
upr. 7/89 U. W. Płock  
MAZ/BO/6354/0309-500 Gostynin, ul. Żeromskiego 25  
tel. (0-24) 235-90-01