

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIORKOWE			
1 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku wraz z wywozem	m		
		232,32	m	232,320	
				RAZEM	232,320
2 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku wraz z wywozem	m		
		145,38	m	145,380	
				RAZEM	145,380
3 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne wraz z wywozem	m ²		
		172,41	m ²	172,410	
				RAZEM	172,410
4 d.1		Demontaz instalacji odgromowej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
5 d.2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków zewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ² wraz z wywozem	m ²		
		210	m ²	210,000	
				RAZEM	210,000
6 d.2	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) wraz z wywozem	m ²		
		210	m ²	210,000	
				RAZEM	210,000
7 d.2	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyściennne RR - 1/30 wys. do 16 m	m ²		
		2300	m ²	2 300,000	
				RAZEM	2 300,000
8 d.2	KNR 2-02 1613-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys. do 15 m - wariant 1	m ²		
		2300	m ²	2 300,000	
				RAZEM	2 300,000
9 d.2		Czas pracy rusztowań	m ²		
		2300	m ²	2 300,000	
				RAZEM	2 300,000
3		ROBOTY DOCIEPLENIOWE ŚCIAN			
10 d.3	KNR 0-23 2614-03	Ocieplenie ścian cokołu płytami styropianowymi gr. 7 cm wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej	m ²		
		153,46	m ²	153,460	
				RAZEM	153,460
11 d.3	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		2298	m ²	2 298,000	
				RAZEM	2 298,000
12 d.3	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		2298	m ²	2 298,000	
				RAZEM	2 298,000
13 d.3	KNR 0-23 2614-03	Ocieplenie ścian podłużnych płytami styropianowymi gr. 10 cm wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej	m ²		
		2053,376	m ²	2 053,376	
				RAZEM	2 053,376
14 d.3	KNR 0-23 2614-09	Ocieplenie ościeży płytami styropianowymi gr. 3 cm wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej	m ²		
		245,02	m ²	245,0200	
				RAZEM	245,0200
15 d.3	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		1469,088	m	1 469,088	
				RAZEM	1 469,088
16 d.3	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej	m		
		306,92	m	306,920	
				RAZEM	306,920
4		INSTALACJA ODGROMOWA			
17 d.4	KNR 5-08 0602-01	Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na drewnie - przekrój bednarki do 120mm ²	m		
		280	m	280,000	
				RAZEM	280,000
18 d.4	KNR 5 0611-05	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm ² na ścianie lub konstrukcji zbrojenia	szt.		
		120	szt.	120,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	120,000
19	KNR 4-03 d.4 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar.		
		1	pomiar.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		MONTAŻ RYNIEŃ, RUR SPUSTOWYCH OBROBEK BLACHARSKICH			
20	NNRNKB d.5 202 0517-04	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm	m		
		232,32	m	232,320	
				RAZEM	232,320
21	NNRNKB d.5 202 0519-04	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 15 cm	m		
		145,38	m	145,380	
				RAZEM	145,380
22	KNR 2-15 d.5 0217-03	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 160 mm łączonych metodą wciskową	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
23	KNNR 3 d.5 0607-05	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej - pasów podrynnowych, ogniomury pas podrynnowy	m ²		
		232,32	m ²	232,320	
				RAZEM	232,320
24	KNNR 3 d.5 0607-05	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej - parapety zew	m ²		
		172,41	m ²	172,410	
				RAZEM	172,410
25	KNR 4-01 d.5 0524-10	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie koszy (zbiorników) przy przejściu z rynien do rur z blachy ocynkowanej	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
6		,ZIELEN			
26	KNR 2-21 d.6 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m ³		
		50	m ³	50,000	
				RAZEM	50,000
27	KNR 2-21 d.6 0404-02	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia	ha		
		0,3	ha	0,300	
				RAZEM	0,300
7		ROBOTY POMOCNICZE			
28	KNR 2-21 d.7 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km	m ³		
		35	m ³	35,000	
				RAZEM	35,000
29	KNR 2-21 d.7 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m ³		
		35	m ³	35,000	
				RAZEM	35,000
30	KNR 2-21 d.7 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m ³		
		35	m ³	35,000	
				RAZEM	35,000
8		Dostawa i montaż doswietlaczy piwnicznych			
31		Dostawa i montaż doswietlaczy piwnicznych	kpl		
d.8		16	kpl	16,000	
				RAZEM	16,000