

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO - KOD CPV 45112720-8					
1.1 Roboty ziemne					
1	KNR 2-01 d.1.0229-02 1	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III - niwelacja terenu 0.5*60.00*32.00*0.50	m ³ m ³	 480.000	 480.000
				RAZEM	480.000
2	KNR 2-01 d.1.0229-05 1	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m Krotność = 2 480.00	m ³ m ³	 480.000	 480.000
				RAZEM	480.000
3	KNR 2-01 d.1.0229-08 1	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m Krotność = 3 480.00	m ³ m ³	 480.000	 480.000
				RAZEM	480.000
4	KNR-W 2-01 d.1.0228-03 1	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 480.00	m ³ m ³	 480.000	 480.000
				RAZEM	480.000
5	KNR 2-31 d.1.0401-02 1	Rowki pod obrzeża w gruncie kat.III-IV 2*[44.00+24.00]	m m	 136.000	 136.000
				RAZEM	136.000
6	KNR 2-01 d.1.0312-06 1	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III) - pod mocowanie urządzeń sportowych 11	dół. dół.	 11.000	 11.000
				RAZEM	11.000
1.2 Roboty betonowe					
7	KNR 2-31 d.1.0407-01 2	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 136.00	m m	 136.000	 136.000
				RAZEM	136.000
8	KNR 2-02 d.1.0203-01 2	Fundamenty betonowe, o obj.do 0.5m ³ - pod urządzenia boiska 0.90*[0.45*0.45*2*4 + 0.40*0.40*2+0.50*0.50]	m ³ m ³	 1.971	 1.971
				RAZEM	1.971
1.3 Roboty montażowe - wyposażenie boiska					
9	KNR 2-23 d.1.0309-02 3	Osadzenie tulej do słupków i stojaków siatkówki i dostawa siatki z antenkami 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
10	KNR 2-23 d.1.0310-02 3	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki z krzesłem sędziowskim 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-23 d.1.0309-05 3	Osadzenie tulej do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej 2	kpl kpl	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
12	KNR 2-23 d.1.0310-06 3	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
13	KNR 2-23 d.1.0501-01 3	Montaż elementów prefabrykowanych żelbetonowych stojaków pod ławki widowni 4*4	szt. szt.	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000
14	KNR 2-23 d.1.0501-04 3	Montaż listew siedzeń drewnianych ławek widowni 4*4*15.00	m m	 240.000	 240.000
				RAZEM	240.000
1.4 Nawierzchnia boiska					
15	KNR 2-23 d.1.0206-05 4	Przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki na terenie rozścielenia i mech.wymieszaniem o gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm - Wykonanie nawierzchni ziemnej boiska (łącznie gr. warstwy 15cm)	ha		