

Część 3. Przedmiar

Zagospodarowanie przestrzeni przy Gminnym Ośrodku Kultury w Szczawinie Kościelnym
2m.

L.p.	Podstawa opisu	Specyfikacja techniczna	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
1			PARKING		
1.1	KNR 0201-0200		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach pod nawierzchnie placów postojowych. Krotność: 1,0000	0,0850	ha
1.2	KNR 0231 0101-0100		Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, głębokość 20 cm, kategoria gruntu I do IV 25*30 Krotność: 1,0000	750,0000	m2
1.3	KNNR 0006 0104-0100		Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, przy użyciu walca wibracyjnego Krotność: 1,0000	750,0000	m2
1.4	KNR 0231 0401-0200		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm, kategoria gruntu III, IV 25+2*30 Krotność: 1,0000	85,0000	m
1.5	KNR 0231 0402-0300		Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe 85*0,2*0,3 Krotność: 1,0000	5,1000	m3
1.6	KNR 0231 0403-0100		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej Krotność: 1,0000	85,0000	m
1.7	KNNR 0006 0104-0100		Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, przy użyciu walca wibracyjnego Krotność: 1,0000	750,0000	m2
1.8	KNR 0231 0309-0200		Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych z rozbiórki istniejącego placu sześciokątnych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem Krotność: 1,0000	750,0000	m2
2			GÓRKA ŚLIZGOWA		
2.1	KNR 0201-0100		Formowanie nasypów zapór ziemnych spychar. 100km, z ziemi dostarczonej samochodami, zagęszczanie nasypów walcami wibrac. samoj. 9t, wys. zapory do 10m. grunt kat. I, II 60*6*0,85 Krotność: 1,0000	306,0000	m3
2.2	KNNRw 0001 0503-0500		Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów, grunt kategorii I-III 60*4+60*2+1,7*0,5+6*1,7	371,0500	m2

			Krotność: 1,0000		
2.3	KNNRw 0001 0524- 0100		Schody betonowe prefabrykowane o szerokości 0,6 m, na skarpach nasypów, przekopów Krotność: 1,0000	8,0000	m
2.4	KNNRw 0001 0507- 0100		Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm Krotność: 1,0000	371,5000	m2
3		TOR DO JAZDY NA ROLKACH			
3.1	KNR 0201 -0200		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach pod nawierzchnie placów postojowych. Krotność: 1,0000	0,0424	ha
3.2	KNR 0231 0101- 0100		Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, głębokość 20 cm, kategoria gruntu I do IV 8*53 Krotność: 1,0000	424,0000	m2
3.3	KNR 0231 0401- 0200		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm, kategoria gruntu III, IV 44*2+2*3,14*4*0,5*2 Krotność: 1,0000	113,1200	m
3.4	KNR 0231 0407- 0500		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Krotność: 1,0000	113,1200	m
3.5	KNR 0231 0407- 0600		Obrzeża betonowe. dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m 2*3,14*4*2*0,5 Krotność: 1,0000	25,1200	m
3.6	KNNR 0006 0104- 0100		Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, przy użyciu walca wibracyjnego 44*8+3,14*4*4*0,5*2 Krotność: 1,0000	402,2400	m2
3.7	KNR 0231 0511- 0201		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (biuletyn informacyjny nr 8/96) Krotność: 1,0000	402,2400	m2
4		PLAC ZABAW			
4.1	KNR 0201 -0200		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach pod nawierzchnie placów postojowych. Krotność: 1,0000	0,0200	ha
4.2	KNR 0231 0101- 0100		Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, głębokość 20 cm, kategoria gruntu I do IV Krotność: 1,0000	200,0000	m2

4.3	KNR 0231 0401- 0200		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm, kategoria gruntu III, IV 10*2+20*2 Krotność: 1,0000	60,0000	m
4.4	KNR 0231 0407- 0500		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Krotność: 1,0000	60,0000	m
4.5	KNNR 0006 0112- 0100		Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Krotność: 1,0000	200,0000	m2
4.6	Pozycja scalona Analiza własna:		Urządzenia placów zabaw (dostawa, wykonanie fundamentów, montaż) - zjeżdżalnia H=120 cm Krotność: 1,0000	1,0000	szt.
4.7	Pozycja scalona Analiza własna:		Urządzenia placów zabaw (dostawa, wykonanie fundamentów, montaż) - huśtawka wahadłowa podwójna Krotność: 1,0000	1,0000	szt.
4.8	Pozycja scalona Analiza własna:		Urządzenia placów zabaw (dostawa, wykonanie fundamentów, montaż) - huśtawka ważka Krotność: 1,0000	1,0000	szt.
4.9	Pozycja scalona Analiza własna:		Urządzenia placów zabaw (dostawa, wykonanie fundamentów, montaż) - bujak na sprężynie Krotność: 1,0000	3,0000	szt.
4.10	Pozycja scalona Analiza własna:		Urządzenia placów zabaw (dostawa, wykonanie fundamentów, montaż) - domek dla maluchów Krotność: 1,0000	1,0000	szt.
4.11	Pozycja scalona Analiza własna:		Urządzenia placów zabaw (dostawa, wykonanie fundamentów, montaż) - ławka parkowa z oparciem Krotność: 1,0000	4,0000	szt.
4.12	Pozycja scalona Analiza własna:		Urządzenia placów zabaw (dostawa) - kosz na śmieci Krotność: 1,0000	2,0000	szt.
4.13	Pozycja scalona Analiza własna:		Urządzenia placów zabaw (dostawa, wykonanie fundamentów, montaż) - tablica regulaminowa Krotność: 1,0000	1,0000	szt.
4.14	Pozycja scalona Analiza własna:		Urządzenia placów zabaw (dostawa, wykonanie fundamentów, montaż) - płotek drewniany wys. 1,0 m z jedną furtką Krotność: 1,0000	60,0000	mb
5				PLAC FITNESS	
5.1	KNR 0201 -0200		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach pod nawierzchnie placów postojowych. Krotność: 1,0000	0,0200	ha

5.2	KNR 0231 0101- 0100		Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, głębokość 20 cm, kategoria gruntu I do IV Krotność: 1,0000	200,0000	m2
5.3	KNR 0223 0206- 0100		Nawierzchnie intensywnie użytkowane. ręczne przygotowanie warstwy roślinnej z mieszanki wykonanej poza terenem rozścielania, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Krotność: 1,0000	0,0200	ha
5.4	KNR 0223 0209- 0100		Ręczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami, na uprzednio przygotowanej warstwie roślinnej. Krotność: 1,0000	200,0000	m2
5.5	Pozycja scalona Analiza własna:		Urządzenia fitness (dostawa, wykonanie fundamentów, montaż) - biegacz podwójny Krotność: 1,0000	1,0000	szt.
5.6	Pozycja scalona Analiza własna:		Urządzenia fitness (dostawa, wykonanie fundamentów, montaż) - prasa nożna podwójna Krotność: 1,0000	1,0000	szt.
5.7	Pozycja scalona Analiza własna:		Urządzenia fitness (dostawa, wykonanie fundamentów, montaż) - wahadło podwójne Krotność: 1,0000	1,0000	szt.
5.8	Pozycja scalona Analiza własna:		Urządzenia fitness (dostawa, wykonanie fundamentów, montaż) - narciarz podwójny Krotność: 1,0000	1,0000	szt.
5.9	Pozycja scalona Analiza własna:		Urządzenia fitness (dostawa, wykonanie fundamentów, montaż) - wyciąg górny podwójny Krotność: 1,0000	1,0000	szt.
5.10	Pozycja scalona Analiza własna:		Urządzenia fitness (dostawa, wykonanie fundamentów, montaż) - tablica regulaminowa Krotność: 1,0000	1,0000	szt.
5.11	Pozycja scalona Analiza własna:		Urządzenia fitness (dostawa, wykonanie fundamentów, montaż) - ławka parkowa z oparciem Krotność: 1,0000	6,0000	szt.
5.12	Pozycja scalona Analiza własna:		Urządzenia fitness (dostawa) - kosz na śmieci Krotność: 1,0000	2,0000	szt.
6			OGRODZENIE TERENU		
6.1	KNR 0231 0401- 0200		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm, kategoria gruntu III, IV Krotność: 1,0000	153,0000	m
6.2	KNR 0202 1803- 0200		Ogrodzenia z siatki o wysokości 1,50 m, na słupkach stalowych o rozstawie 2,40 m, obsadzonych w cokole, rury fi 76/3,5 mm. Krotność: 1,0000	80,0000	m

6.3	Analiza własna		Ogrodzenia z paneli drewnianych (plecionka) o wysokości 1,80 m, na słupkach drewnianych o rozstawie 1,8 m, mocowanych do cokołu betonowego Krotność: 1,0000	73,0000	m
-----	----------------	--	--	---------	---