

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			<b>Dział nr 1. Roboty przygotowawcze i podbudowa</b>		
1	BCD D-01.01.01-0 1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza	km	0,8810
			0,881		0,88100
2	BCD D-04.01.01.3 1.01		Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV	m2	4405,0000
			881*5		4405,00000
3	BCD D-04.04.01.2 1.01		Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy 5 cm	m2	3259,7000
			881*3,7		3259,70000
			<b>Dział nr 2. Nawierzchnia,</b>		
4	BCD D-05.03.05.11 .04		Wykonanie warstwy ściernej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22 S dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	3083,5000
			881*3,5		3083,50000

## KOSZTORYS

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>Element nr 1. Roboty przygotowawcze i podbudowa</b>				
1. BCD D-01.01.01-01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza	km	0,8810		
2. BCD D-04.01.01.31.01 Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV	m2	4405,0000		
3. BCD D-04.04.01.21.01 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy 5 cm	m2	3259,7000		
<b>Razem wartość elementu nr 1</b>				
<b>Element nr 2. Nawierzchnia,</b>				
4. BCD D-05.03.05.11.04 Wykonanie warstwy ściernalnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22 S dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	3083,5000		
<b>Razem wartość elementu nr 2</b>				

### Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu