

Szczawin Kościelny, dn. 11.09.2020 r.

Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu przetargowym dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: **„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białka etap I”**

Zamawiający:

**Gmina Szczawin Kościelny**  
**09-550 Szczawin Kościelny**  
**ul. Jana Pawła II 10**  
**tel. 24 235 13 72, fax 24 235 13 66**

Działając na podstawie art. 38 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę :

Pytanie 1.

Prosimy o potwierdzenie, że wycinka drzew nie wchodzi w zakres opracowania. Jeśli wycinka drzew wchodzi w zakres opracowania prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje i ilość drzew.

Odpowiedź

Wycinka koniecznych do usunięcia drzew nie wchodzi w zakres opracowania. Prace w tym zakresie przeprowadzi zamawiający.

Pytanie 2.

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w Opisie Technicznym oraz w przekroju konstrukcyjnym jest wykonanie poboczy o szerokości 0,5m po obu stronach, natomiast z przedmiaru robót wynika, że pobocza mają 0,75m obustronnie. Prosimy o podanie prawidłowej szerokości poboczy.

Odpowiedź

Prawidłowa szerokość poboczy to 75 cm.

Pytanie 3.

Przy projektowaniu konstrukcji nawierzchni przyjęto, że istniejąca nawierzchnia z kruszywa naturalnego (przekrój konstrukcji) będzie pełnić rolę podbudowy i uwzględniono tylko jej wzmocnienie, poprzez ułożenie 10 cm podbudowy z kruszyw łamanych. Tymczasem wg.

Dokumentacji projektowej rys. 1 Plan Sytuacyjny w km 0+350-0+850 projektowana nawierzchnia nie pokrywa się z istniejącą drogą gruntową, a miejscami jest poza projektowaną drogą. W związku z czym istnieje ryzyko, że na tym odcinku nie ma ułożonej warstwy kruszywa, która miała pełnić rolę dolnej warstwy podbudowy. Po wytyczeniu geodezyjnym zgodnie z dokumentacją może się okazać, że projektowana droga wchodzi w grunty rolne. Prosimy o wyjaśnienie naszych wątpliwości i ewentualną zmianę konstrukcji drogi w/w odcinku.

Odpowiedź

Projektowana nawierzchnia nie pokrywa się z istniejącą drogą gruntową, projektowana droga wchodzi w grunty rolne. Zamawiający uwzględni konieczne prace w przedmiarze robót.

Pytanie 4.

W Opisie Technicznym, w pkt. 8 jest zapis „w miejscach, gdzie w środkowej części istniejąca nawierzchnia przerasta trawą, należy ją usunąć (wykorygować na głębokości ~10cm) a miejsce uzupełnić kruszywem łamanym”. Prawo Zamówień Publicznych w art. 29. 1. Mówi, że Zamawiający przygotowując przedmiot zamówienia opisuje „ w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzanie oferty” Powołując się na ten zapis prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje robót jakie trzeba wykonać przy usunięciu przyrostów trawą: powierzchnię korytowania oraz ilość kruszywa do uzupełnienia.

Odpowiedź

Zamawiający uwzględni konieczne prace w przedmiarze robót.

Pytanie 5.

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenie/ przełożenie kabla telekomunikacyjnego nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

Odpowiedź

Zabezpieczenie/ przełożenie kabla telekomunikacyjnego nie wchodzi w zakres postępowania.

**WÓJT GMINY**  
*Barbara Stępnik*