

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa opracowania:	<b>PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BIAŁKA</b>
Branża:	DROGOWA
Adres obiektu:	gm. Szczawin Kościelny, m. Białka
Nr ewid. działek:	dz. nr 160 obręb nr 0003 Białka
Kody i nazwy CPV:	<b>45233140-2 Roboty drogowe</b>
Inwestor:	<b>GMINA SZCZAWIN KOŚCIELNY</b>
Adres Inwestora:	ul. Jana Pawła II 10 09-550 Szczawin Kościelny

## OPRACOWAŁ:

Projektant:	mgr inż. Tomasz Holc	LOD/0700/PWOD/07	
-------------	----------------------	------------------	--

**S I E R P I E Ń 2 0 2 0**

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym - inwentaryzacja powykonawcza 0.96	km km		
				0.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.960</b>
<b>2</b>		<b>UZUPEŁNIENIE PODBUDOWY - POZA ISTNIEJĄCĄ NAWIERZCHNIĄ - DOLNE WARSTWY</b>			
2	KNR 2-01 d.2 0206-04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 5 km. 1220*0.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				366.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>366.000</b>
3	KNR 2-31 d.2 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. II-IV 1220	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1220.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1220.000</b>
4	KNR 2-31 d.2 0104-07 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 20 cm 1220	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1220.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1220.000</b>
5	KNR 2-31 d.2 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 1220	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1220.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1220.000</b>
<b>3</b>		<b>UZUPEŁNIENIE PODBUDOWY - PRZEROSTY DARNINY W ŚRODKOWEJ CZĘŚCI DROGI</b>			
6	KNR 2-01 d.3 0206-04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 5 km. 430*1*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				43.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.000</b>
7	KNR 2-31 d.3 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 430*1*0.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				43.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.000</b>
<b>4</b>		<b>PODBUDOWA - GÓRNA WARSTWA</b>			
8	KNR 2-31 d.4 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni. 960*3.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				3456.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3456.000</b>
9	KNR 2-31 d.4 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 960*3.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				3456.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3456.000</b>
<b>5</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>			
10	KNR 2-31 d.5 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 960*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				3360.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3360.000</b>
11	KNR 2-31 d.5 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowej - warstwa ściernalna ACS - grubość po zagęszcz. 6 cm wraz z dowozem z wytwórni na miejsce wbudowania. 960*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				3360.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3360.000</b>
<b>6</b>		<b>POBOCZA</b>			
12	KNR 2-31 d.6 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża 960*2*0.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1440.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1440.000</b>
13	KNR 2-31 d.6 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 960*2*0.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1440.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1440.000</b>
<b>7</b>		<b>OZNAKOWANIE</b>			
14	KNR 2-31 d.7 0702-01	Ustawienie słupków z rur stalowych o śr. 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami. 2	szt. szt.		
				2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
15	KNR 2-31 d.7 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych średnich typ A (trójkątny o boku 900mm), folia odblaskowa II generacji. A-30 z T-1 zmiana nawierzchni 2	szt. szt.		
				2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>