



Nr	Nazwa pom.	Posadzki	H pom	Pow.
0.1	Przedpokój	Gres	3,10m	3,54m ²
0.2	Salon – Sala Terapii	Gres	3,10m	75,07m ²
0.2A	Szklarnia	Gres	3,10m	9,90m ²
0.2B	Szklarnia	Gres	3,10m	9,90m ²
0.3	Sala zęb. radiowych	Gres	3,10m	37,46m ²
0.4	Pom. wystaw. i spadoju	Gres	3,10m	37,72m ²
0.5	Przedpokój	Gres	3,10m	41,68m ²
0.6	Kuchnia	Gres	3,10m	17,45m ²
0.6A	Przedpokój	Gres	3,10m	3,39m ²
0.6B	Punkt odboju	Gres	3,10m	2,91m ²
0.7	Korytarz	Gres	3,10m	2,67m ²
0.8	Pom. podziokowe	Gres	3,10m	2,92m ²
0.9	WC dla niepełnosprawnych	Gres	3,10m	7,27m ²
0.10	Korytarz	Gres	3,10m	10,52m ²
0.11	Korytarz	Gres	3,10m	12,62m ²
0.12	Pom. soc.pnie	Gres	3,10m	3,40m ²
0.13	Łazienka	Gres	3,10m	4,35m ²
0.14	WC damskie	Gres	3,10m	4,35m ²
0.15	WC męskie	Gres	3,10m	8,70m ²
SUMA POWIERZCHNI				514,86m ²

LEGENDA

- KORYTO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
- KORYTO INSTALACJI TELETECHNICZNYCH
- PIONOWE PRZEJŚCIE TRASY KABLOWEJ
- MIEJSCOWA SZYNA UZIEMIENIOWA (W POMIESZCZENIACH BEZ SUFITÓW PODWIESZONYCH W PUSZCZE PODTYNKOWEJ)

- ### UWAGI
1. NIE STYKOWAĆ Z RYSUNKU
 2. TEN RYSUNEK POWINIEN BYĆ CZYTANY Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI, ARCHITEKTURĄ, POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, TECHNOLOGICZNYMI ORAZ SANITARNYMI I OPISEM TECHNICZNYM.
 3. OSTATNIEJA KOORDYNACJA NA BUDOWIE
 4. PRZEPUSTY KABLOWE I USZCZELNIENIA PRZEJŚĆ KABLOWYCH MUSZĄ POSIADAĆ ODPORNOŚĆ OSIOWĄ, RÓWNA ODPORNOŚCI OSIOWEJ ODDZIELENIA, PRZEZ KTÓRE PRZECHODZĄ.
 5. ZESPÓŁY KABLOWE E90 BĘDĄ STANOWIĆ KORYTKA E90 WRAZ Z OKABLOWANIEM FE/80/PH90 I ELEMENTAMI MONTAŻOWYMI E90 LUB OKABLOWANIEM FE/80/PH90 PROWADZONE NA CERTYFIKOWANYCH UCHWYTKACH E90.
 6. ZESPÓŁY KABLOWE E90 MUSZĄ BYĆ PROWADZONE POWZEJ WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH INSTALACJI.
 7. TRASY KABLOWE MUSZĄ BYĆ DOSTARCZONE I ZMONTOWANE WRAZ ZE WSZYSTKIMI NIEZBĘDNYMI SZTĄTKAMI, KOMPLETEM MOCOWAŃ I ZAWIESI.
 8. JEŻELI ZASTOSOWANE KORYTKA GWAŃCANTUJA I POSIADAJĄ CERTYFIKAT CIĄGŁOŚCI ELEKTRYCZNEJ, TRASY KABLOWYCH I POTWIERDZĄ TO POMIARY NIE SĄ KONIECZNE STOSOWANIE MOSTKÓW POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI ELEMENTAMI TRAS. TRASY KABLOWA PRZYŁĄCZĄ DO NAJBLIŻSZEJ SZYNY MSW.

I.B.
 Biuro Rozwoju i Realizacji
 Projektów Budowlanych
 HOL – BUD sp. z o.o.
 Gostyń, ul. Piłsudzkiego 44a, tel./fax. (24) 235 42 05

Nazwa Inwestycji
 ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA
 WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA
 BUDYNKU BYEJ SZKOŁY NA CENTRUM
 OPIEKUNICZO-MIESZKALNE

Investor
 GMINA SZCZAWIN KOŚCIELNY
 UL. JANA PAWŁA II 10
 09-550 SZCZAWIN KOŚCIELNY

Adres Inwestycji
 GORZEWÓ-KOLONIA,
 GMINA SZCZAWIN KOŚCIELNY, DZIAŁKA 28/2
 OBRĘB EWD. 0007, JENOSTKA EWD. 140405_2

Projektant
 mgr inż. Tomasz Kosztowny
 upr.nr. MAZ/0225/PMBE/18

Sprawdzający
 mgr inż. Sebastian Kamiński
 upr.nr. MAZ/0415/PWOE/11

Temat rysunku
 TRASY KABLOWE. PARTER

Skala 1 : 100
 Data 15.03.2022
 Numer E-05
 Nr str ...