



ZESTAWIENIE POMIĘSZCZEŃ PARTERU			
Nr	Nazwa pom.	Pow. (m ²)	Pow. (m ²)
0.1	Przedpokój	0,8	3,10m x 3,54m/2
0.2	Słonec - Słonec Terapii	0,8	3,10m x 7,50m/2
0.2A	Słonec	0,8	3,10m x 9,90m/2
0.2B	Słonec	0,8	3,10m x 9,90m/2
0.3	Salon z ogł. kuchennych	0,3	3,10m x 37,46m/2
0.4	Pom. wystawowe i spaceru	0,4	3,10m x 37,72m/2
0.5	Łazienka/gało telewizyjna	0,5	3,10m x 41,86m/2
0.6	Pracownia kulinarna	0,6	3,10m x 17,45m/2
0.6A	Kuchnia	0,6A	3,10m x 3,56m/2
0.6B	Punkt ogłobu	0,6B	3,10m x 3,56m/2
0.7	Korytarz	0,7	3,10m x 2,91m/2
0.8	Pom. porządkowe	0,8	3,10m x 2,67m/2
0.9	WC dla niepełnosprawnych	0,9	3,10m x 5,27m/2
0.10	Hol wejściowy	0,10	6,51m x 24,89m/2
0.11	Korytarz	0,11	3,10m x 10,89m/2
0.12	Pom. socjalne	0,12	3,10m x 7,69m/2
0.13	Korridor	0,13	3,10m x 4,35m/2
0.14	WC osobiste	0,14	3,10m x 4,35m/2
0.15	WC osobiste	0,15	3,10m x 6,12m/2
SUMA POMIĘSZCZEŃ			314,89m ²

- UWAGI
1. NIE SKALOWAĆ Z RYSUNKU.
 2. TEN RYSUNEK POWINIEN BYĆ CZYTANY Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI, ARCHITEKTURĄ, INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ POZOSTALYMI RYSUNKAMI SANITARNYMI I OPISEM TECHNICZNYM.
 3. OSTATNIA KOORDYNACJA NA BUDOWIE.
 4. JAKO PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE ZOSTANĄ WYKORZYSTANE DRUTY Fezn FI 8mm PROWADZONE W WARSTWIE ELEWACJI W RURACH ODGROMOWYCH PRZEBIADANYCH NA ODPORNOSĆ UDAROWĄ O NAPIĘCIU 100 kV, SPELNIĄCYCH WYMAGANIA PALNOSCI W KL. VO, WG UL94, ODPORNE NA UV.
 5. REZYSTANCJA UZIEMIENIA MUSI BYĆ ZGODNA Z NORMĄ WIELODARUSZOWA PN-EN 62305, ZGODNIE Z NORMĄ REZYSTANCJA MUSI BYĆ PONIŻEJ 100Ω. W PRZYPADKU UZYSKANIA NIESATYSFAKCUJĄCYCH POMIARÓW REZYSTANCJI UZIEMIENIA, INSTALACJE NALEŻY UZUPEKNIĆ O DODATKOWE UZIOMY SZPILKOWE DO MOMENTU UZYSKANIA WYMAGANEJ REZYSTANCJI UZIEMIENIA.
 6. WSZYSTKIE METALOWE CZĘŚCI TAKIE JAK KORYTKA I DRABINKI KABLOWE, OSŁONY ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH, KONSTRUKCJE SUFITÓW PODWIESZONYCH, METALOWE INSTALACJE SANITARNE, KANAŁY WENTYLACYJNE, GRZEJNIKI, TYP. NALEŻY POŁĄCZYĆ Z INSTALACJĄ WYROWNANIA POTENCJAŁÓW.

- LEGENDA
- TAŚMA UZIEMIENIOWA FeZn 30x4mm
 - ZIĄCZE KONTROLNE MONTOWANE NA ELEWACJI
 - POŁĄCZENIE SPAWANE
 - UZIOM SZPILKOWY FeCu 9m

IB BIURO ROZWOJU I REALIZACJI PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
 HOL - BUD sp. z o.o.
 Gostyń, ul. Piłsady 44a, 16./loc. (24) 235 42 05

Nazwa inwestycji: ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSÓBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY NA CENTRUM OPIEKUNICZO-MIESZKALNE

Investor: GMINA SZCZAWIN KOŚCIELNY
 UL. JANA PAWŁA II 10
 09-550 SZCZAWIN KOŚCIELNY

Adres inwestycji: GOSZEWÓ-KOLONIA,
 GMINA SZCZAWIN KOŚCIELNY, DZIAŁKA 28/2
 ORRĘB EMD. 0007, JENOSTKA EMD. 140405_2

Projektant: mgr inż. Tomasz Kosztowny
 upr.nr MAZ/0225/PMBE/18

Sprawdzający: mgr inż. Sebastian Karński
 upr.nr MAZ/0415/PWCE/11

Temat rysunku: INSTALACJA UZIEMIENIOWA

Skala	1 : 100	Data	15 03 2022	Numer	E-07	Nr str	...
-------	---------	------	------------	-------	------	--------	-----