



- UWAGI**
1. NIE SKALOWAĆ Z RYSUNKU.
  2. TEN RYSUNEK POWINIEN BYĆ CZYTANY Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI, ARCHITEKTURA, INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ POZOSTALYMI RYSUNKAMI SANITARNYMI I OPISEM TECHNICZNYM.
  3. OSTATECZNA KOORDYNACJA NA BUDOWIE.
  4. WSZELKIE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE ORAZ ELEMENTY INSTALACJI, TAKIE JAK KANALY WENTYLACYJNE, RURY ITP., ZNAJDUJĄCE SIĘ NA DACHU CHRONIĆ PRZED WYDOPNIENIEM BEZPOŚREDNIM Z ZACHOWANIEM ODPĘTÓW ISKROBEZPIECZNYCH, TAM GDZIE NIE MOŻLIWE JEST ZAPEWNIENIE ODPĘTÓW ISKROBEZPIECZNYCH OD ELEMENTÓW MASZTÓW STOSOWAĆ IZOLOWANE ELEMENTY MASZTÓW.
  5. MONTAŻ ZWODÓW POZIOMYCH PRZY UŻYCIU WSPORNIKÓW MOCUJĄCYCH PRZEZOD NAD POWIERZCHNIĄ DACHU.
  6. NIEPRZEWODZĄCE URZĄDZENIA DACHOWE, WYSTAJĄCE POWNAD 0,5m NAD POWIERZCHNIĘ UTMORZONĄ PRZEZ UKŁAD ZWODÓW WYMAGAŁĄ ZAPENIENIA OCHRONY ODGROMOWEJ – OSTATECZNE ROZMIESZCZENIE SKOORDYNOWAĆ NA ETAPIE WYKONAWSTAW NA PODSTAWIE WYKONANYCH BRAC BRANŻY SANITARNEJ
  7. JAKO PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE ZOSTAJĄ WYKORZYSTANE DRUTY Fezłn FI 8mm PROWADZONE W ELEWACJI BUDYNKU W RURACH ODGROMOWYCH PRZEŁADANYCH NA ODPORNOŚĆ UDAROWĄ O NAPIĘCIU 100 kV, SPELNIĄCYCH WYMAGANIA PALNOŚCI W KL. V0, WG UL94, ODPORNE NA UV.
  8. NIE DOPUSZCZA SIĘ METALICZNEGO POŁĄCZENIA INSTALACJI ODGROMOWEJ Z METALOWYMI OBUDOWAMI I KANALAMI CENTRAL NA DACHU. NA ELEMENTALNYCH ZBILENACH STOSOWAĆ RURY ODGROMOWE IZOLACYJNE
  9. SPOSÓB MONTAŻU IGŁC ODGROMOWYCH I ZWODÓW POZIOMYCH DO POŁĄCZENIA DACHOWYCH ORAZ OBRÓBEK NALEŻY DOSTOSOWAĆ NA ETAPIE WYKONAWSTAW DO WYTYCZNYCH PRODUKENTA POŁĄCZENIA DACHOWYCH ORAZ OBRÓBEK, ABY NIE UTRACIĆ GWARANCJI DLA TYC ELEMENTÓW ORAZ ZAGWARANTOWANA BYŁA SZCZELNOŚĆ I ESTETYKA

- LEGENDA**
- ZIĄCZE SKRĘCANE KRZYŻOWE
  - ZWÓD POZIOMY, DRUT ODGROMOWY ŚREDNICA 8mm OCYNKOWANY
  - IGŁCA ODGROMOWA 1m

**IB** BIURO ROZWOJU I REALIZACJI  
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH  
HOL-BUD sp. z o.o.  
Gostyń, ul. Piłsude 44a, 16./loc. (24) 235 42 05

Nazwa inwestycji  
ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA  
WRĄZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA  
BUDYNKU BYEŁI SZKOŁY NA CENTRUM  
OPIEKUNICZO-MIESZKALNE

Inwestor  
GMINA SZCZAWIN KOŚCIELNY  
UL. JANA PAWŁA II 10  
09-550 SZCZAWIN KOŚCIELNY

Adres inwestycji  
GORZEWO-KOLONIA,  
GMINA SZCZAWIN KOŚCIELNY, DZIAŁKA 28/2  
OBRĘB E.MID. 0007, JEDNOSTKA E.MID. 140405\_2

Projektant

mgr inż. Tomasz Kosztowny  
upr.nr MAZ/0225/PWCE/18

Sprawdzający

mgr inż. Sebastian Karński  
upr.nr MAZ/0415/PWCE/11

Temat rysunku  
INSTALACJA ODGROMOWA

Skala 1 : 100 Data 15.03.2022 Numer E-08 Nr str ...