ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I PIĘTRA				
Nr	Nazwa pom.	Posadzka	H pom	Pow.
1.1	Komunikacja	Gres	2,62m	7,73m2
1.2	Korytarz	Gres	2,62m	18,97m2
1.3	Pokój z aneksem kuch.	Gres	2,62m	15,40m2
1.4	Łazienka	Gres	2,62m	4,71m2
1.5	Pokój z aneksem kuch.	Gres	2,62m	15,40m2
1.6	Łazienka	Gres	2,62m	4,71m2
1.7	Gabinet pielęgniarki	Gres	2,62m	10,35m2
1.8	Pom. porządkowe	Gres	2,62m	1,98m2
1.9	WC	Gres	2,62m	4,21m2
1.10	Sekretariat / Księgowość	Gres	2,62m	21,05m2
1.11	Pomieszczenie kierownika	Gres	2,62m	11,69m2
	SUMA POWIERZCHNI			116,20m2

LEGENDA

- Kamera wandaloodporna
- **Kamera w zintegrowanej obudowie typu "bullet"**
- Stacja PC klient
- Monitor LCD 24" dostosowany do pracy 24/7
- Przełącznik sieciowy 24 porty
- Zasilacz awaryjny UPS
- Rejestrator Standalone 7316P
- OB#1 wyposażenie zgodnie ze schematem
- OB#2 wyposażenie zgodnie ze schematem
- centrala alarmowa
- manipulator
- kontaktron
- czuja PIR Antymasking
- AM sygnalizator
- Czytnik kart zbliżeniowych
- Zwora/zaczep elektromagnetyczny
- kontaktron
- Kontroler drzwiowy

BIURO ROZWOJU I REALIZACJI PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
HOL–BUD sp. z o.o.
Gostynin, ul. Płocka 44a, tel./fax. (24) 235 42 05

Nazwa inwestycji
ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY NA CENTRUM OPIEKUŃCZO–MIESZKALNE

Inwestor GMINA SZCZAWIN KOŚCIELNY
UL. JANA PAWŁA II 10
09–550 SZCZAWIN KOŚCIELNY

Adres inwestycji GORZEWO–KOLONIA,
GMINA SZCZAWIN KOŚCIELNY, DZIAŁKA 28/2
OBRĘB EWID. 0007, JEDNOSTKA EWID. 140405_2

Projektant
mgr inż. Tomasz Kosztowny
upr.nr MAZ/0225/PWBE/18

Sprawdzający
mgr inż. Sebastian Kamiński
upr.nr MAZ/0415/PWOE/11

Temat rysunku
INSTALACJA CCTV, SSWIN, KD, DOMOFONOWA. PIĘTRO

Skala	Data	Numer	Nr str
1 :100	15 03 2022	NP–02	...