
PRZEDMIAR - zewnętrzne instalacje sanitarne

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa, remont i przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne wraz z budową szamba szczelnego i niezbędnej infrastruktury

ADRES INWESTYCJI: Gmina Szczawin Kościelny, Gorzewo-Kolonia, działka ewid. nr 28/2, obręb 0007

NAZWA INWESTORA: Gmina Szawin Kościelny

ADRES INWESTORA: ul. Jana Pawła II, 09-550 Szczwin Kościelny

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

sanitarna Rafał Marciniak

DATA OPRACOWANIA: 03.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

03.2022

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	45231300-8	Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej oraz demontaż			
1 d.1	KNR 2-01 0217-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III (Lwykopu=1,60m)	m3		
		(poz.10 + poz.5 + poz.7) * (1,60 + 0,15) * 1	m3	220,500	
				RAZEM	220,500
2 d.1	KNR 2-01 0321-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów głęb.do 3m balami drew.w gruntach kat.III-IV z rozbiórką	m2		
		poz.10 * (1,6 + 0,15) * 2	m2	311,500	
				RAZEM	311,500
3 d.1	KNR 4-01 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3		
		poz.8 + poz.9	m3	40,050	
				RAZEM	40,050
4 d.1	KNR 4-01 0108-08	Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km (dalsze 14km)	m3		
		poz.3	m3	40,050	
				RAZEM	40,050
5 d.1	KNR 4-02 0230-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150mm	m		
		19	m	19,000	
				RAZEM	19,000
6 d.1	KNNR 8 0425-02	Demontaż zbiornika szczelnego na nieczystości	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	KNR 4-04 0701-08	Demontaż przewodów wodociągowych	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
8 d.1	KNNR 4 1411-01	Wykonanie podsypki 30cm	m3		
		poz.10 * 1 * 0,3	m3	26,700	
				RAZEM	26,700
9 d.1	KNNR 4 1411-04	Wykonanie obsypki i nadsypki 15cm	m3		
		poz.10 * 0,15 * 1	m3	13,350	
				RAZEM	13,350
10 d.1	KNNR 4 1308-02	Rury kanalizacyjne PVC 160 SN8	m		
		43 + 43 + 3	m	89,000	
				RAZEM	89,000
11 d.1	KNNR 4 1308-03	Rura ochronna PVC 200	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
12 d.1	KNNR 11 0406-03 analogia	Studnia rewizyjna DN425	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
13 d.1	KNR 2-18 0614-03	Studnie rewizyjne DN1000	stud.		
		3	stud.	3,000	
				RAZEM	3,000
14 d.1	KNR 2-18 0614-03 analogia	Studnie rewizyjne DN1200	stud.		
		1	stud.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNR 2-18 0614-08 wycena indywidualna	Szczelny zbiornik na nieczystości o poj. 10m3	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
16 d.1	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3		
		poz.1 - poz.8 - poz.9	m3	180,450	
				RAZEM	180,450
17 d.1	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty kat. I-III	m3		
		poz.1 - poz.8 - poz.9	m3	180,450	
				RAZEM	180,450
18 d.1	cena zakładowa	Separat tłuszczu EST-2, przepływ nominalne 2dm3/s			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.1		Wytyczenie trasy instalacji			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.1		Opracowanie dokumentacji powykonawczej			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.1		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000