

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa opracowania:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 140513W W MIEJSCOWOŚCI WALISZEW
Branża:	TELEKOMUNIKACYJNA
Adres obiektu:	gmina Szczawin Kościelny; miejscowość Waliszew
Nr ewid. działki	140405_2.0043.91 i 23/20
Inwestor:	GMINA SZCZAWIN KOŚCIELNY
Adres Inwestora:	ul. Jana Pawła II 10 09-550 Szczawin Kościelny

OPRACOWAŁ:

Projektant:	mgr inż. Robert Gęsiarz	LOD/3179/PWBT/17	mgr inż. Robert Gęsiarz uprawnienia nr LOD/3179/PWBT/17 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
-------------	-------------------------	------------------	---

S I E R P I E Ń 2 0 2 3

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
0.001	KNNRW 9/811/2 Roboty ziemne dla robót elektroenergetycznych, teren nieuzbrojony, grunt kategorii III	3,7		m3
0.002	KNNRW 9/814/1 Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne PVC, do Fi-110-mm	13,6		m
0.003	KNR 502/201/5 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym grunt kategorii III, przepust rurą PCWB Fi 100-mm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	5,6		m
0.004	TPSA 40/502/7 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypnym mechanicznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, układanie 1 kabla	8,8		m
0.005	TPSA 40/503/1 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny	5,6		m
0.006	TPSA 40/705/1 Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach	2		złącze
0.007	KNR 501/1310/1 Pomiaru końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par-10	1	0,50	odcinek