

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa opracowania:	PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI SWOBODA
Branża:	DROGOWA
Adres obiektu:	gm. Szczawin Kościelny; m. Swoboda
Nr ewid. działek:	dz. nr 21 - obręb Swoboda
Inwestor:	GMINA SZCZAWIN KOŚCIELNY
Adres Inwestora:	ul. Jana Pawła II 10 09-550 Szczawin Kościelny
Kody CPV	45233140-2 Roboty drogowe

OPRACOWAŁ:

Projektant:	mgr inż. Tomasz Holc	LOD/0700/PWOD/07	
-------------	----------------------	------------------	--

S I E R P I E Ń 2 0 2 5

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym - tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza Krotność = 2 0.592	km km	 0.592	
				RAZEM	0.592
2		PODBUDOWA			
2 d.2	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (ostateczną odległość wywozu przyjmuje Wykonawca) 592*3.4*0.35+9	m3 m3	 713.480	
				RAZEM	713.480
3 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża. 592*3.4+20	m2 m2	 2032.800	
				RAZEM	2032.800
4 d.2	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji, stabilizacja Rm=2,5MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 592*3.4+20	m2 m2	 2032.800	
				RAZEM	2032.800
5 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 592*3.2+19	m2 m2	 1913.400	
				RAZEM	1913.400
3		NAWIERZCHNIA			
6 d.3	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 592*3.0+17	m2 m2	 1793.000	
				RAZEM	1793.000
7 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 592*3.0+17	m2 m2	 1793.000	
				RAZEM	1793.000
8 d.3	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm 592*3.0+17	m2 m2	 1793.000	
				RAZEM	1793.000
4		POBOCZA			
9 d.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 2*0.5*592	m2 m2	 592.000	
				RAZEM	592.000
5		OZNAKOWANIE			
10 d.5	KNR 2-31 0702-01	Ustawienie słupków z rur stalowych o śr. 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami. 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
11 d.5	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych średnich, folia odblaskowa II generacji. 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000